

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBEJMUJĄCY, DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, OCIEPLENIA STROPOADACHU I STROPU PIWNIC, IZOLACJĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ, WYMIANĘ OKIEN NA POZIOMIE PIWNIC, WYMIANĘ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH, REMONT KAPITAŁNY DACH, WYMIANA PIONÓW WOD. KAN. I INSTALACJI GAZU PRZY UL. DZIAŁKOWEJ 2 W BARLINKU.

I. Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa Działkowa w Barlinku zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego obejmujący, docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenia stropodachu i stropu piwnic, wymianę okien na poziomie piwnic, wymianę drzwi zewnętrznych, remont kapitałny dach, wymiana pionów wod. kan. i instalacji gazu przy ul. Działkowej 2 w Barlinku. Zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych / Dz. U. Nr. 76, poz. 344 z późn. zm./ Zadanie wykonywane jest w ramach „Przedsięwzięcia termomodernizacyjnego realizowanego w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów”.

II. Informacje o przedmiocie zadania.

„Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego obejmujący, docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenia stropodachu i stropu piwnic, wymianę okien na poziomie piwnic, wymianę drzwi zewnętrznych, remont kapitałny dach, wymiana pionów wod. kan. i instalacji gazu przy ul. Działkowej 2 w Barlinku” wg przedstawionego poniżej głównego zakresu robót:

1.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

TYNK SILIKONOWY - BARWIONY

- Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu >0.1 N
- Systemowa siatka zbrojąca $> 145\text{g/m}^2$.
- Gęstość objętościowa podkładu gruntującego 1.5 g/cm^2
- Gęstość objętościowa tynku silikonowego 1.9 g/cm^2 .
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej $u=37$.
- Odporność na uderzenia $>5\text{J}$.
- Przyczepność między warstwami $>0.1\text{ MPa}$.
- Wodochłonność g/m^2 po 24h < 1000 .
- Opór dyfuzyjny dla warstwy wierzchniej <2 .
- Klasyfikacja ogniowa-nie rozprzestrzeniająca ognia.
- Odporność na erozję biologiczną.
- Dopuszcza się w wykonawstwie wszystkie rozwiązania systemowe spełniające powyższe warunki.

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA TYNKU MINERALNEGO MALOWANEGO FARBĄ SILIKONOWĄ

- Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu > 0.1 N.
- Systemowa siatka zbrojąca $> 145\text{ g/m}^2$.
- Gęstość objętościowa podkładu gruntującego 1.5 g/cm^2 .
- Tynk mineralny o odporności na występowanie rys skurczowych-brak rys skurczowych w warstwie, co najmniej gr. 5mm.
- Odporność na uderzenia $>2\text{J}$.
- Przyczepność między warstwami $>0.1\text{ MPa}$.
- Wodochłonność g/m^2 po 24 h <1000 .
- Opór dyfuzyjny dla warstwy wierzchniej <2 .
- Farba silikonowa z dodatkiem przeciwrzybicznym.
- Klasyfikacja ogniowa – nierozprzestrzeniająca ognia.

1.2. ZAKRES PLANOWANYCH ROBÓT.

1. **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE**
- Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys. do 16 m
- Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad wejściami do budynku
- Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m
- Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
- Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-chodnik i opaska przed budynkiem rozbiórka studni okiennych, schody, itp.
- Rozebranie ścian byłego wc
- Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
- Demontaż i ponowny montaż, różnych elementów na elewacji, elementy ogrodzenia, krat na oknach itp.
- Demontaż starych i ponowny montaż nowych opraw oświetleniowych na zewnątrz budynku
- Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy ,gzysów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapetów zewnętrznych

2. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA NA KLATCE SCHODOWEJ, I DO PIWNIC
 - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m²-piwnice
 - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m²-klatka schodowa i piwnica
 - Montaż drzwi aluminiowych U=1,5 jednoskrzydłowych oszklonych na budowie z przeszkleniem w 1/3 od góry.
 - Montaż okien U=1,1 rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m²-z nawietrzakami
3. PRZYGOTOWANIE ŚCIAN POD DOCIEPLENIE
 - Osłony okien folia polietylenowa
 - Przygotowanie ścian i gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (ościeża)
4. DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
 - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie
 - Imitacja deski na ścianie frontowej między oknami -Nałożenie mineralnej zaprawy tynkarskiej wzbogaconej żywicami syntetycznymi, suchymi mieszankami na bazie cementu i wapna. Zastosować dla uzyskania efektu DREWNA za pomocą silikonowych szablonów. Ostateczny kolor i wygląd elewacji uzyskiwać przez odcisnięcie wzoru drewna w tynku i następnie pokrycie preparatem korygująco-odcinającym (gruntem) i końcowe malowanie dwukrotnie beją.
 - Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian
 - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2 cm klejonymi do podłoża z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie-ościeża oraz gzymsu budynku od spodu.
 - Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie -dotyczy wszystkich cokołów
 - Ochrona narożników wypukłych
 - Wykonanie spadków pod parapety
 - Montaż podokienników kpl. z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
 - Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
 - Kratki osadzone w ścianach o pow. elem. do 0.2 m²-kratka nawiewna do piwnic
5. DASZKI Z POLWĘGLANU I SCHODY ZEWNĘTRZNE
 - Montaż daszku z płyty bezbarwnej akrylowej o grubości minimum 6 mm o konstrukcji wykonanej z stali nierdzewnej o symbolu daszku XL Seria "LIGHIINE" i wymiarze daszku 1500 x 1420 mm, montaż 2 ścianek bocznych o wymiarze jednej ścianki 1670 x 850 x 550 i montaż systemowych rynienek i rur spustowych do danych daszków.
 - Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu-dwa wejścia do budynku
 - Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
 - Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną -stopnie i podstopnice (stopnice z noskiem)
 - Balustrady schodowe pochwyty z rur proszkowo malowanych
6. INNE ROBOTY ZEWNĘTRZNE
 - Wycieraczki do obuwia typowe 0,60 x 0,40 m z odprowadzeniem wody rura PCV o średnicy 50 mm.
 - Demontaż pionowej instalacji odgromowej, przedłużenie wsporników przed dociepleniem ściany i ponowny montaż instalacji odgromowej w rurce PCV o średnicy 50 mm po dociepleniu ściany.
 - Montaż uchwyty do flag ze stali nierdzewnej lub metalu kolorowego
 - Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km
 - Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km- dodatkowo 9 km.
 - Utylizacja gruzu
7. WYKONANIE IZOLACJI CIEPLNEJ I PRZECIWWILGOCIOWEJ ŚCIAN PODZIEMNYCH
 - Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
 - Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m
 - Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II
 - Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m² z cegły przy użyciu szczotek stalowych
 - Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa
 - Docieplenie ścian(pod ziemią front + lewa strona) pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu 8cm i 1 warstwy siatki - powierzchnie otynkowane
 - Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu na docieploną powierzchnię
 - Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV
 - Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km
 - Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
 - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej-opaski przy budynku i chodnik
 - Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

8. REMONT KLATKI SCHODOWEJ ZGODNIE Z AUDYTEM

- Zabezpieczenie folią okien, drzwi i podłóg
- (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe
- (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome
- Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-sufity
- (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe
- Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych
- Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania
- wymiana łączników światła oraz oświetlenia
- Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm
- Wykonanie przełączeń obwodów w puszkach instalacyjnych o przekroju pojedynczych żył do 2,5 mm²
- Wymiana opraw oświetleniowych żarowych
- Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich
- Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m²

9. WYMIANA INSTALACJI GAZU, INSTALACJI WOD.-KAN, I PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO JEDNOFAZOWEGO

- Wymiana instalacji gazu w czterech lokalach i częściach wspólnych-wymiana instalacji wraz z podłączeniem do urządzeń odbiorczych, demontaż i ponowny montaż gazomierzy, opinie kominiarskie, przystosowanie kominów spalinowych i wentylacyjnych, montaż szafek gazowych 4szt. na gazomierzach i zaworze głównym 1szt., próby szczelności i malowanie instalacji gazu.
- Wymiana instalacji wod-kan: wymiana przykanalika PCW 160 na podwórzu do pierwszej studni, wymiana pionów wod-kan., podłączenie do istniejących misek ustępowych i pozostałych urządzeń sanitarnych, wykonanie podejść do wodomierzy z zaworami odcinającymi dn 15, montaż wodomierzy DN 15, qn=1,0m³/h z nakładką do odczytu drogą radiową
- Wymiana przyłącza energetycznego jednofazowego wraz z zabezpieczeniem głównym

10. REMONT POKRYCIA DACHU

- Wykonanie rynny drewnianej do gruzu
- Ustawienie rynny drewnianej do gruzu
- Rozebranie rynny drewnianej do gruzu
- Rozbiórka pokrycia z dachówki
- Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
- Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
- Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
- Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach lat do 24 cm
- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km
- Utylizacja gruzu z betonu
- Wzmocnienie krokwi deskami 32 mm jednostronnie
- Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi
- Krokiewki, przekr. poprz. drewna do 180cm² z tarcicy nasyc. - przedłużenie końcówek krokwi
- Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej
- Ołacenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst. ponad 24cm z tarcicy nasyc.
- Ołacenie połaci dachowych – kontrłaty
- Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho
- Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii
- Nadbitki przekr. poprz. drewna do 180cm² z tarcicy nasyc.-wykończenie spodnie konstrukcji dachu wychodzącej poza obrys budynku
- Pokrycie dachów dachówką cement rzyską
- Ułożenie pojedynczych dachówek zakładkowych krawędziowych na sucho
- Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie
- Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy
- Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory
- Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu
- Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm - z blachy powlekanej
- Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm - z blachy powlekanej
- Obróbki przy szer. w rozw. do 25cm - z blachy powlekanej
- Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy powlekanej
- Założenie pasów usztywniających o szer. 0.2m - z blachy powlekanej- listwy przy kominach, styk ze ścianami
- Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone
- Obróbki blacharskie wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką
- Smarowanie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m²
- Przygotowanie opinii kominiarskiej
- Demontaż i ponowny montaż anten

Dopuszcza się stosowanie wszystkich rozwiązań systemowych pod warunkiem spełnienia wymogów stawianym przez Inwestora materiałom.

Uwaga: Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały wbudowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymogom określonym w Art. 10 Ustawy – Prawo Budowlane, oraz w niniejszej specyfikacji technicznej.

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować inspektora nadzoru inwestorskiego o terminach przewidywanego użycia (wbudowania) podstawowych materiałów do wykonania robót, przedstawić aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności dla tych materiałów, oraz gwarancję producenta na okres wymagany przez Zamawiającego, wskazującą na wbudowywany materiał i miejsce jego wbudowania.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom:

Dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy materiały, które nie uzyskają aprobaty inspektora nadzoru inwestorskiego, winny być niezwłocznie usunięte z terenu budowy. Nie przewiduje się wariantowego stosowania materiałów. Zaproponowany przez Wykonawcę w złożonej przez niego ofercie system docieplenia, nie może być w trakcie realizacji robót zmieniony.

Wykonawca wykona wymagane zabezpieczenie: wygradzenia, daszki zabezpieczające i oznakowania terenu robót oraz poniesie stosowne opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Zabezpieczenia muszą być odebrane przed rozpoczęciem robót w formie protokołu odbioru i fotografii przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Wspólnoty Mieszkaniowej.

2. Przedmiar robót załączono do niniejszego zapytania.
3. Termin realizacji zamówienia - 30.09.2015 r.

III. Warunki dokonywania rozliczeń.

1. Oferowaną cenę należy przedstawić w PLN w formularzu ofertowym.
2. Wykonawcę wystawi fakturę po zrealizowaniu całego przedmiotu niniejszej umowy, dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z umową oraz po dokonaniu odbioru końcowego robót „bez zastrzeżeń” i przekaze do użytkownika przedmiot zamówienia.
3. Wykonawca wystawi fakturę końcową po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego „bez zastrzeżeń” oraz przekazaniu do użytkownika przedmiotu zamówienia.
4. Płatności zostanie u regulowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania. W razie realizacji zadania przy pomocy podwykonawców płatność każdej z faktur VAT bezwzględnie uzależniona jest od doręczenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia podwykonawcy, iż został on zaspokojony w całości z tytułu zrealizowania robót.
5. Wymagana gwarancja na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót.

IV. W zapytaniu o cenę mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2. Zapewnią wykonanie robót o parametrach zgodnych z określonymi w zapytaniu ofertowym
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także zatrudniają pracowników niezbędnych do wykonania zadania, (robotnicy, branżowi kierownicy robót, sprzęt)
4. złożą aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5. złożą aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6. **Złożą opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia** potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, przy sumie ubezpieczenia nie niższej niż 100 000 złotych (**wraz z dowodem opłacenia polisy**);
7. Złożą ofertę na oryginalnym druku załączonym do niniejszej specyfikacji, załączając kosztorys ofertowy zgodnie z kosztorysem ślepym i po dokonaniu oględzin i koniecznych pomiarów,

V. W niniejszym zamówieniu oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

1. Proponowana cena – ofertą najkorzystniejszą jest oferta proponująca najniższą cenę, jednak ostateczną decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty podejmie Wspólnota Mieszkaniowa.

VI. Opakowanie i znakowanie ofert.

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia oferty – na kopercie nie powinno być oznaczenia nazwy firmy Oferenta.
2. Do składanej oferty należy załączyć dokumenty wyszczególnione w pkt. VII zapytania.
3. Ofertę złożoną do zamawiającego za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej, należy złożyć w dwóch kopertach:

- Koperta zewnętrzna - Należy opakować zgodnie z wymogami firmy przesyłkowej i zaadresować: Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek/Wspólnota Mieszkaniowa Działkowa 2 w Barlinku.
- Koperta wewnętrzna - powinna być zaadresowana następująco:

OFERTA NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO PRZY UL. DZIAŁKOWEJ 2 W BARLINKU.

UWAGA:

NIE OTWIERAĆ przed 23 czerwca 2015 przed godziną 10:00

VII. Termin i miejsce składania, otwarcia ofert.

Oferty należy składać w sekretariacie Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek osobiście lub za pośrednictwem poczty (kuriera) nie później niż do dnia 23 czerwca 2015. do godz. 9:30 (decyduje godzina doręczenia przesyłki).

VIII. Wymagane dokumenty.

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta.
2. Kosztorys ofertowy na wykonanie zadania zawierający cenę netto i brutto oraz należny podatek VAT (kosztorys ślepy dostępny w formie papierowej po kontakcie telefonicznym na numery telefonów wymienione w p IX, p. pkt. 4, natomiast w formie elektronicznej w załączeniu do zapytania).

IX. Uwagi końcowe.

1. Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację danego zadania.
2. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej i koniecznych oględzin i pomiarów sprawdzających.
3. Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami
 - mgr inż. Edward Hołowczak – przedstawiciel zarządcy Wspólnoty
 - mgr inż. Marlena Spychała – przedstawiciel zarządcy Wspólnoty
4. Kontakt:
 - telefon 95-746-23-48 wew. 38 lub tel. kom. nr 607-606-058
 - fax 95-746-23-48

Osoby wymienione w pkt. 3 udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godz. od 7⁰⁰ do 15⁰⁰.

X. Termin związania z ofertą.

Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zlecenia zamówienia bez podania przyczyny, ponadto zamawiający nie przewiduje zwrotu wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Załączniki od nr 1 do nr 7:

- Załącznik nr 1 – druk oferty
- Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta
- Załącznik nr 3 – wykaz robót tożsamyh wykonanych przez ostatnie dwa lata
- Załącznik nr 4 – wykaz sprzętu i narzędzi
- Załącznik nr 5 – oświadczenie oferenta odnośnie zastosowania systemu docieplenia
- Załącznik nr 6 – projekt umowy
- Załącznik nr 7 – przedmiar robót