

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały wbudowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymogom określonym w Art. 10 Ustawy – Prawo Budowlane, oraz w niniejszej specyfikacji technicznej.

- Materiał do obróbek blacharskich – blacha stalowa ocynkowana oraz powlekana płaska grubości 0,55 mm, spoiwo lutownicze LC-60, dekarska masa uszczelniająca.
- Dachówka cementowa rzymska podwójna z masy cementowej o masie 1m²: ca 43 kg i szerokości krycia cw=300 mm, barwiona w masie i podwójnie malowana do krycia dachów o kącie nachylenia powyżej 22 st.
- Blachodachówka grubości min.0,55 mm, masa min. 4,7kg/m², gwarancja producenta min. 15 lat
- Membrana dachowa – o wysokiej przepuszczalności pary wodnej (1700g/m²/24h) całkowicie wodoszczelna
- Cegła klinkierowa pełna licówka o powierzchni nieszkliwionej gładkiej, o gęstości objętościowej 1500 kg/m³, wytrzymałości >45N/mm² i nasiąkliwości do 6 %, o wysokiej mrozoodporności, kl. 35 – dla kominów powyżej połaci dachowej
- Płyty z wełny mineralnej gr. 15cm o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,040$ W/mK, obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 1,50 kN/m, siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mm ≥ 500 N, wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni ≥ 15 kPa, klasa reakcji na ogień A1

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować inspektora nadzoru inwestorskiego o terminach przewidywanego użycia (wbudowania) podstawowych materiałów do wykonania robót, przedstawić aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności dla tych materiałów, oraz gwarancję producenta na okres wymagany przez Zamawiającego, wskazującą na wbudowywany materiał i miejsce jego wbudowania.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy materiały, które nie uzyskają aprobaty inspektora nadzoru inwestorskiego, winny być niezwłocznie usunięte z terenu budowy. Nie przewiduje się wariantowego stosowania materiałów. Zaproponowany przez Wykonawcę w złożonej przez niego ofercie materiał nie może być w trakcie realizacji robót zmieniony.